

	A	B	C	D	E
1	наименование работ	ед изм	кол-во	цена за ед. в руб	общая стоим в руб
2	<i>демонтажные работы</i>				
3	демонтаж сантехнической кабины в стандартном раздельном санузле: ванная комната и туалет из ацеитовых листов на каркасе из металлических уголков	каб	1	9000	9000
4	демонтаж раковины	шт	1	510	510
5	демонтаж смесителя с раковины	шт	1	300	300
6	демонтаж унитаза с бочком (напольный)	шт	1	630	630
7	демонтаж ванны	шт	1	2800	2800
8	разборка х труб	м	5	300	1500
9	<i>итого</i>				<u>14740</u>
10	<i>стены</i>				
11	монтаж сантехнической кабины (из пеноблоков) совмещенной	каб	1	13500	13500
12	обработка стен Бетоконтактом	м2	22	45	990
13	оштукатуривание стен (при толщине слоя не более 3-х см)	м2	22	470	10340
14	облицовка стен керамической плиткой(в форматах по короткой стороне не меньше 20 см и не более 50 см по длинной) простой раскладки со швом, при других размерах плитки коэфф 1,4	м2	22	1330	29260
15	затирка швов (цементная)	м2	22	130	2860
16	герметизация шва(стыка)бортов стальной,чугунной ванны со стенами антикрибковым силиконовым герметиком	шт	1	765	765
17	устройство декоративного экрана под ванной	ед	1	2380	2380
18	монтаж технического шкафа прямого из пеноблоков	шт	1	1950	1950
19	<i>итого</i>				<u>62045</u>
20	<i>пол</i>				
21	устройство порога из плитки под дверь	шт	1	800	800
22	устройство стяжки и гидроизоляции санузла	компл			4850
23	облицовка пола керамической плиткой(в форматах по короткой стороне не меньше 20 см и не более 50 см по длинной) простой раскладки со швом, при других размерах плитки коэфф 1,4	м2	2,7	1330	3591
24	затирка швов пол (цементная)	м2	2,7	130	351
25	<i>итого</i>				<u>9592</u>
26	<i>потолок</i>				
27	монтаж реечного потолка (металл, пластик)	м2	3,9	950	3705
28	переустройство вентиляции				1100
29	установка вентиляторов	шт	1	800	800
30	монтаж и установка встроенных светильников	шт	6	550	3300
31	<i>итого</i>				<u>8905</u>
32	<i>электромонтажные работы</i>				
33	штробление стен под проводку	м	1	185	185
34	установка подрозетника	шт	2	330	660
35	установка розетки, выключателя	шт	2	330	660
36	<i>итого</i>				<u>1505</u>
37	<i>сантехника</i>				
38	Установка ванны чугунной или стальной	шт	1	3200	3200
39	Установка раковины без мебели (с мебелью +1200 руб)	шт	1	2350	2350
40	установка смесителя на раковину, ванну (не встроенный)	шт	2	1050	2100
41	установка душевой штанги	шт	1	650	650
42	установка полотенцесушителя (не включая сварочные работы)	шт	1	1850	1850
43	установка стир машины	шт	1	1250	1250
44	установка унитаза (простой) напольный	шт	1	2800	2800
45	установка сантех люка накладного металлч белого в технический шкаф, в экран	шт	2	950	1900

	A	B	C	D	E
46	Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж металлопластиковых труб ГВС, ХВС диаметром 16 от коллектора к прибору и труб канализации от стояка к сантех прибору (скрытая разводка)	точка	5	2160	10800
47	<u>итого</u>				<u>26900</u>
48	<u>ДВЕРИ</u>				
49	демонтаж двери с коробкой (без сохранения)	шт	2	650	1300
50	установка дверной коробки	шт	1	1100	1100
51	врезка петли	шт	2	385	770
52	навес дверного полотна	шт	1	1100	1100
53	врезка замка простого	шт	1	400	400
54	монтаж наличника прямого	м	10	75	750
55	<u>итого</u>				<u>5420</u>
56	Установка аксессуаров до момента подписания Акта сдачи работ БЕСПЛАТНО				
57					
58	<u>ВСЕГО по ванной комнате и туалету</u>				<u>129107</u>
59					
60					
61	* при необходимости возможны дополнительные работы				
62	переврезка стояка г \воды (Монтаж перемычки на стояке диаметром 1" дюйм, 1 1/4" дюйма ГВС на полотенцесушитель (байпас))	шт	1	8000	8000
63	переврезка стояка х\воды	шт	1	от 6000	от 6000
64	установка доборов	комплект	1	1071	1071
65	Разгрузка и занос стройматериалов с лифтом (без лифта +500 руб за этаж)	тонна	1	3500	3500
66	Загрузка 1 контейнера в доме с лифтом (без лифта +650 руб за этаж)	конт	1	3500	3500
67	Заказ мусорного контейнера	конт	1	от 4500	от 4500
68	для объектов, находящихся за МКАД (до 10 км) + 10% от суммы сметы, свыше 10 км цена договорная				12910,7