

**Смета на ремонт
санузлов**

8(925)544-70-14 8(963)711-06-80
www.maiart.ru
5447014@mail.ru

ванная комната 1,5 х1,35 м и туалет 0,9 х0,85 м

1	2	3	4	5
наименование работ	ед изм	кол-во	цена за ед. в руб	общая стоим в руб
<i>демонтажные работы</i>				
разборка облицовки стен (без штукатурного слоя)	м2	7	150	1050
резка бордюра сантехкабины (бетонного бортика примыкания стен и пола)	м	6	135	810
демонтаж бетонного порога сантехнической кабины (под дверью)	шт	2	206	412
демонтаж сантех шкафа или устройство тех ниши	шт	1	450	450
демонтаж раковины фаянсовой на кронштейнах	шт	1	280	280
демонтаж смесителя с раковины с жесткой поводкой	шт	1	280	280
демонтаж унитаза с бочком (напольный)	шт	1	400	400
демонтаж ванны чугунной (1,7х0,7)	шт	1	1600	1600
разборка стальных труб	м	5	270	1350
<i>стены</i>				
оштукатуривание стен (при толщине слоя не более 3-х см)	м2	19,6	470	9212
облицовка стен керамической плиткой(в форматах по короткой стороне не меньше 20 см и не более 50 см по длинной) простой раскладки со швом, при других размерах плитки коэфф 1,4	м2	19,6	980	19208
затирка швов (цементная)	м2	19,6	150	2940
герметизация шва(стыка)бортов стальной,чугунной ванны со стенами антикрибковым силиконовым герметиком	шт	1	450	450
устройство декоративного экрана под ванной	ед	1	950	950
монтаж технического шкафа прямого из пеноблоков	шт	1	600	600
<i>пол</i>				
устройство порога из плитки под дверь	шт	2	450	900
облицовка пола керамической плиткой(в форматах по короткой стороне не меньше 20 см и не более 50 см по длинной) простой раскладки со швом, при других размерах плитки коэфф 1,4	м2	2	980	1960
затирка швов пол (цементная)	м2	2	150	300
<i>потолок</i>				
монтаж реечного потолка (металл, пластик)	м2	2,8	760	2128
установка вентиляторов	шт	2	306	612
монтаж и установка встроенных светильников	шт	6	235	1410
<i>электромонтажные работы</i>				
штробление стен под проводку	м	1	250	250
установка подрозетника	шт	2	250	500
установка розетки, выключателя	шт	2	250	500
<i>сантехника</i>				
Установка ванны чугунной или стальной 1500х700	шт	1	2600	2600
Установка раковины без мебели (с мебелью +1000руб)	шт	1	1700	1700
установка смесителя (не встроенный)	шт	2	550	1100
установка душевой штанги	шт	1	350	350
установка полотенцесушителя (не включая сварочные работы)	шт	1	950	950
установка унитаза (простой) напольный	шт	1	1500	1500
установка стиральной машины	шт	1	850	850
установка ревизионного сантех люка металл сантехшкаф , в экран под ванной	шт	2	380	760
Коллекторная разводка труб водоснабжения и канализации: монтаж металлопластиковых и полипропиленовых труб ГВС, ХВС диаметром 16 от коллектора к прибору и труб канализации диаметром 32, 40, 50 к сантехническому прибору (скрытая разводка)	точка	5	1850	9250
<i>двери</i>				
демонтаж двери с коробкой (без сохранения)(с сохранением 1200 руб)	шт	2	360	720
установка дверной коробки	шт	2	850	1700
врезка петли	шт	4	130	520
навес дверного полотна	шт	2	650	1300
врезка замка простого	шт	2	280	560
монтаж наличника прямого	м	20	50	1000

Смета на ремонт

8(925)544-70-14 8(963)711-06-80

санузлов

www.maiart.ru

ванная комната 1,5 х1,35 м и туалет 0,9 х0,85 м

5447014@mail.ru

	1	2	3	4	5
48	установка доборов двери санузла	компл ект	2	980	1960
49	Установка аксессуаров до момента подписания Акта сдачи работ БЕСПЛАТНО				
50	ВСЕГО по санузлу				75372
51					
52	* при необходимости возможны дополнительные работы				
53	переврезка стояка г\воды (Монтаж перемычки на стояке диаметром 1" дюйм, 1 ¼" дюйма ГВС на полотенцесушитель (байпасс))	шт	1	от 8800	от 8800
54	переврезка стояка х\воды	шт	1	от 5000	от 5000
55	Разгрузка и занос стройматериалов с лифтом (без лифта +800 руб за этаж)	тонна	1	2800	2800
56	Загрузка 1 контейнера в доме с лифтом (без лифта +650 руб за этаж)	конт	1	4500	4500
57	Заказ мусорного контейнера	конт	1	от 4500	от 4500